

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Объект культурного наследия регионального значения "Дом Рошке, в котором М.Ю.Лермонтов провел последние часы перед дуэлью"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1755,073 тыс. руб.

строительных работ _____ 1448,458 тыс. руб.

монтажных работ _____ 9,476 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 17,574 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2127,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2021г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отмостка и цоколь										
1	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил.1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84</i>	0,066 <i>(22*0,3) / 100</i>	2087,66 2087,66		138	138		342,24	22,59

2	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2575 25,75 / 100	111,33 111,33		29	29		18,68	4,81
3	ТЕР11-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок (1 м3 подстилающего слоя) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	2,575 25,75*0,1	271,11 59,43	85,14 11,63	698	153	219 30	9,0735	23,36
4	ТЕР47-01-125-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами, Удаление корневых систем (1000 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02575 25,75 / 1000	103,32 7,18	95,9 7,51	3		2	0,828	0,02
5	ТССЦ-114-0079 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап" (л) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,4	212,97		85				
6	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2575 25,75 / 100	7217,31 311,09	489 5,21	1858	80	126 1	48,76	12,56

7	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-25,75	56,33		-1450				
8	ТССЦ-412-1694 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	25,75	205,05		5280				
9	ТЕР07-05-039-15 ПРИМ. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Устройство промазки и расшивки швов (100 м шва) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7 70 / 100	294,4 257,72	9,93	206	180	7	34,27	23,99
Раздел 2. Фасад										
10	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	10	6,9 6,9		69	69		1,035	10,35

11	ТЕР08-02-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней (100 м2 стен (без вычета проемов)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,1 10 / 100	121,07 121,07		12	12		16,1	1,61
12	ТЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм, восстановление глиняно-известковой обмазки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,1 10 / 100	972,97 374,99	132,99	97	37	13	57,25	5,73
13	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-0,051	129,26		-7				
14	ТССЦ-407-0002 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Глина (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,0969 0,051*1,9	50,14		5				
15	ТЕР29-01-151-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: стен, промывка водой и продувка сжатым воздухом (100 м2 обделки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,316 131,6 / 100	23231,94 1533,55	16857,78 1602,85	30573	2018	22185 2109	181,7	239,12

16	ТЕР15-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая (100 м2 фасада) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,316 131,6 / 100	64,82 34,8	2,28	85	46	3	5,0945	6,7
17	ТЕР29-01-151-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Устройство набрызг-бетонной отделки толщиной 5 см: стен, промывка водой и продувка сжатым воздухом каменных ступеней (100 м2 отделки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,0872 8,72 / 100	23231,94 1533,55	16857,78 1602,85	2026	134	1470 140	181,7	15,84
18	ТЕР10-01-093-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,0872 8,72 / 100	146,22 67,64	77,43 0,64	13	6	7	10,327	0,9
19	ТССЦ-113-8111 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,203	19,16		23				

Веранда										
20	ТЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	106,38 106,38		24	24		17,44	3,91
21	ТЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	46,79 46,79		10	10		7,67	1,72
22	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	1547,55 282,16	49,69 15,86	347	63	11 4	45,4365	10,18
23	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, до средн.толщ.5мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.: ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.: ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	1893,11 21,46	52,28 15,75	424	5	12 4	3,45	0,77
24	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	2306,35 467,88	381,68 4,88	517	105	85 1	53,107	11,9
25	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-25,98	3,62		-94				

26	ТССЦ-101-2737 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	25,98	114,48		2974					
27	ТЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам (100 м2 пола) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	3003,3 329,52	72,74 6,11	673	74	16 1	49,404	11,07	
28	ТЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	7054,66 511,7	143,44 9,49	1580	115	32 2	76,7165	17,18	
29	ТЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,3 30 / 100	286,83 43,11	47,19 0,43	86	13	14	5,865	1,76	
124	ТЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	1235,96 418,84	11,61 0,25	277	94	3	59,0755	13,23	

30	ТЕР15-04-029-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза (100 м2 отделяваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,224 22,4 / 100	406,97 106,55	3,33 0,13	91	24	1	14,168	3,17
Крыльцо входа										
31	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев, Демонтаж деревянного крыльца схода (1 м3 древесины в конструкции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,3	142,29 117,91	24,38	43	36	7	18	5,4
32	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,3	1845,85 169,49	38,1	554	51	11	25,875	7,76
33	ТЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02 2 / 100	286,83 43,11	47,19 0,43	6	1	1	5,865	0,12
33	ТЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02 2 / 100	1235,96 418,84	11,61 0,25	25	8		59,0755	1,18

34	ТЕР15-04-029-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза (100 м2 отделяваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02 2 / 100	406,97 106,55	3,33 0,13	8	2		14,168	0,28
Проемы										
35	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,032 3,2 / 100	225,3 225,3		7	7		36,28	1,16
36	ТЕР10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2 проемов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,032 3,2 / 100	32007,09 785,4	1141,46 105,53	1024	25	37 3	106,858	3,42
37	203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-3,2	281,52		-901				
38	ТССЦ-203-8144 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	3,2	2707,32		8663				

39	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, Демонтаж металлических решеток окон и дверей (1 т конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,32178 18,6*17,3/1000	325,44 237,14	88,3 0,84	105	77	28	35,553	11,44
40	ТЕРр56-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена дверных приборов: петли (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,04 4 / 100	1513,6 664,33		61	27		99,6	3,98
41	ТЕРр56-12-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена дверных приборов: замки врезные (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,01 1 / 100	6466,06 488,24		65	5		73,2	0,73
42	ТЕРр56-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена дверных приборов: шпингалеты (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02 2 / 100	1771,03 984,49		35	20		147,6	2,95
43	ТЕРр56-12-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена дверных приборов: ручки-скобы (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,04 4 / 100	2557,33 218,51		102	9		32,76	1,31
44	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Установка элементов каркаса: из брусьев, Восстановление элементов деревянных подзоров протезированием (1 м3 древесины в конструкции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	2,2	1845,85 169,49	38,1	4061	373	84	25,875	56,93
45	ТЕРр56-15-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4 (100 брусков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,26 26 / 100	4584,2 3418,44	81,69	1192	889	21	454,58	118,19

46	ТЕРр62-15-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,08 (4*2) / 100	1820,12 799,12	7,54 1	146	64	1	115,48	9,24
47	ТЕРр56-18-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,21 21 / 100	5094,32 772,92	7,94	1070	162	2	115,88	24,33
48	ТЕРр62-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%, Ограда веранды, наличники, подзоры, отливы, столбы, перила (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.62.10 При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,42 42 / 100	1682,69 743,34	7,54 1	707	312	3	110,124	46,25
49	ТЕРр58-24-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50% (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,055 5,5 / 100	1795,36 1058,82	78,29 13,59	99	58	4 1	149,34	8,21
50	ТССЦ-404-0341 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum" (1000 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02 20 / 1000	103998,75		2080				
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,065 (26*0,25) / 100	10347,7 864,85	27,31 2,5	673	56	2	129,6625	8,43

52	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-0,0508	11896,34			-604					
53	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (П.М) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	26	27,26			709					

Раздел 3. Вход в подвал и подпорная стенка

54	ТЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, стен подвала (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,045 4,5 / 100	2988,54 400,42	183,68	134	18	8	53,82	2,42
55	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м Восстановление саманной кладки (1 м3 кладки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	2,5	806,02 34,39	44,81 5,5	2015	86	112 14	5,0945	12,74

56	403-0032	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-2,3	729,03		-1677						
57	ТССЦ-403-2168 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок пенобетонный, размером 20x20x40, D600 (шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	156,25 2,5/0,2/0,2/0,4	16,68		2606						
58	ТЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм, восстановление глиняно-известковой обмазки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,1 10 / 100	972,97 374,99	132,99	97	37	13	57,25	5,73		
59	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-0,051	129,26		-7						
60	ТССЦ-407-0002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Глина (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,0969 0,051*1,9	50,14		5						
61	ТЕР15-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая (100 м2 фасада) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,1 10 / 100	64,82 34,8	2,28	6	3		5,0945	0,51		

62	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,08 8 / 100	2730,57 197,66	36,84 4,4	218	16	3	31,83	2,55
63	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой, гидроизоляция кровли в подвал (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,08 8 / 100	1832,61 148,01	94,98 2,25	147	12	8	20,1365	1,61
64	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,002 (1*0,2) / 100	2159,58 491,19	1668,39 168,33	4	1	3	77,72	0,16
65	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных, Устройство дренажной засыпки (1 м3 подстилающего слоя) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2 1*0,2	339,21 29,68	56,1 5,11	68	6	11 1	4,2895	0,86
66	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Установка люка, установка решетки чугунной (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1	601,38 10,17	6,95	601	10	7	1,5065	1,51
67	101-2536	Люки чугунные тяжелые (шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-1	583,79		-584				

68	ТССЦ-101-2537 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1	543,33		543					
69	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,006 0,6 / 100	1547,55 282,16	49,69 15,86	9	2		45,4365	0,27	
70	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, толщ.50мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,006 0,6 / 100	1893,11 21,46	52,28 15,75	11			3,45	0,02	
71	ТЕРр53-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами, Восстановление каменной кладки подпорной стены (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	2,2	636,3 186,42	48,75 8,19	1400	410	107 18	28,68	63,1	
72	413-0217	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-2,266	196,72		-446					
73	ТССЦ-412-1687 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	55 2,2/0,04	146,2		8041					
74	ТЕРр56-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена дверных приборов: петли, Двери подвала (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,02 2 / 100	1513,6 664,33		30	13		99,6	1,99	

75	ТЕРр62-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%, Двери подвала (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,036 3,6 / 100	1585,73 646,38	7,54 1	57	23		95,76	3,45
Раздел 4. Интерьеры										
76	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,82 82 / 100	2306,35 467,88	381,68 4,88	1891	384	313 4	53,107	43,55
77	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-95,12	3,62		-344				
78	ТССЦ-101-7197 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИЗОСПАН А с огнезащитными добавками (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	95,12	6,43		612				
79	ТЕР07-05-039-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (100 м шва) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,4 40 / 100	173,36 62,3		69	25		8,4755	3,39

80	ТЕРр54-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2 подшивки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	626,57 523,15	103,42 37,16	478	399	79 28	79,87	60,96
81	ТЕРр54-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок (100 м2 перекрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	7256,36 1171,17	138,92	5538	894	106	180,18	137,51
82	ТЕР10-01-022-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подшивка потолков: под штукатурку (100 м2 потолка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	3439,5 312,16	95,01 3,38	2625	238	73 3	49,3925	37,7
83	ТЕРр61-30-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2, Набивка драни (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	873,81 250,1	8,1	667	191	6	41	31,29
84	ТЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	286,83 43,11	47,19 0,43	219	33	36	5,865	4,48

85	ТЕР15-02-015-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	3917,53 1168,43	169,8 63,28	2990	892	130 48	150,765	115,06
86	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, Потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	167,23 74,91	2,34 0,13	128	57	2	11,7415	8,96
87	ТЕРр64-41-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых (100 п. м изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,44 44 / 100	4575,02 1066,53	2,78 1	2013	469	1	159,9	70,36
88	ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, Демонтаж коробов радиаторов и труб (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,17 17 / 100	54,9 49,34	5,56 2	9	8	1	7,31	1,24
89	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,66 66 / 100	23 23		15	15		3,77	2,49
90	ТЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, Демонтаж (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	157,54 150,59	6,95	120	115	5	20,488	15,64
91	ТЕРр57-8-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (100 м2 пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	5441,18 392,28	68,63 4,7	4153	299	52 4	62,07	47,37

92	ТЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,8239 (77*1,07) / 100	537,98 58,68	7,94	443	48	7	8,7975	7,25
93	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм (М) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-83,21	4,64		-386				
94	ТССЦ-203-8007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плинтуса дубовые (М) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	83,21	21,96		1827				
95	ТЕР15-04-037-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	48,63 48,63		37	37		7,291	5,56
96	ТССЦ-101-4797 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Олифа натуральная (Т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,0092	25408,34		234				
97	ТЕР15-04-029-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (100 м2 отделяваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7632 76,32 / 100	406,97 106,55	3,33 0,13	311	81	3	14,168	10,81

98	ТЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов, На месте печи (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,01 1 / 100	106,38 106,38		1	1		17,44	0,17
99	ТЕР08-08-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	2,5	969,27 82,77	49,61	2423	207	124	11,96	29,9
100	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,6	939,74 101,88	51,78 4,38	1504	163	83 7	14,9155	23,86
101	ТЕР08-08-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором по сетке (100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,068 6,8 / 100	3305,6 337,5	103,59 9,11	225	23	7 1	50,6	3,44
102	ТЕРр62-37-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,068 6,8 / 100	105,6 81,17	0,79	7	6		12,17	0,83
103	ТЕРр62-11-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%, Подоконников (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,04 4 / 100	1085,2 374,76	7,54 1	43	15		55,52	2,22
104	ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,65 165 / 100	2545,6 1405,24	18,63 6,69	4200	2319	31 11	203,07	335,07

105	ТЕРр61-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1, Толщ.30мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,65 165 / 100	772,31 202,13	9,45 3,4	1274	334	16 6	29,21	48,2
106	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке. Стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	1,65 165 / 100	167,23 74,91	2,34 0,13	276	124	4	11,7415	19,37
107	ТЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Подвал (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2471 24,71 / 100	176,69 173,13	3,33 0,13	44	43	1	23,023	5,69
108	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84		4,9	15,93	78				
109	ТЕРр61-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2471 24,71 / 100	2808,37 1610,55	20,02 7,19	694	398	5 2	229,75	56,77
110	ТЕРр61-4-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1, Толщ.30мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2471 24,71 / 100	877,16 275,84	10,01 3,6	217	68	2 1	39,35	9,72

111	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, Потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,2471 24,71 / 100	167,23 74,91	2,34 0,13	41	19	1	11,7415	2,9
112	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками, Стен подвала (1 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	47,46	6,9 6,9		327	327		1,035	49,12
113	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	47,46	1,1 0,77	0,33	52	37	15	0,115	5,46
114	ТЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Подвал (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,4746 47,46 / 100	176,69 173,13	3,33 0,13	84	82	2	23,023	10,93
115	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	9,5	15,93		151				

116	ТЕР15-02-015-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,4746 47,46 / 100	1814,75 627,51	83,53 42,49	861	298	40 20	85,376	40,52
117	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-0,0949	529,93		-50				
118	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	-0,7499	509,75		-382				
119	ТССЦ-402-0051 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор известково-гипсовый (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,8448 0,0949+0,7499	532,21		450				
120	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	0,7 70 / 100	599,34 303,41	65,11 2	420	212	46 1	41,28	28,9
121	ТССЦ-501-1718 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	71,4 70*1,02	2,84		203				
Раздел 5. Разные работы										

122	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	24,45 1,046+0,1568+0,3*0,5+0,0378+0,1716+9,433+1,893+0,4004+0,0726+1,42+0,0467+5,577+2,789+0,8352+0,4176	37,75	37,75	923		923		
123	ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Министерство строительства и ЖКХ РФ приказ № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г. - Объекты культуры СМР=9,84	24,45	12,68	12,68	310		310		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						117885	15109	27103 2465		2127,39
Накладные расходы						18769				
Сметная прибыль						11510				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1448458				2098,49
Итого Монтажные работы						9476				28,9
Итого						1457934				2127,39
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						75673				
Машины и механизмы						27103				
ФОТ						17574				
Накладные расходы						18769				
Сметная прибыль						11510				
Непредвиденные затраты Приказ №421/пр от 04.08.2020г., поз.179в 10% от 1457934						145793				
Итого с непредвиденными						1603727				
Компенсация НДС при УСН						151346				
ВСЕГО по смете						1755073				2127,39

