

Объект культурного наследия федерального значения "Анастасиевская часовня с росписями"  
по адресу: Псковская область, г. Псков, Ольгинская набережная, дом 5-6

Смета № 58.01/2020

Противоаварийные работы по сохранению монументальной живописи  
на объекте культурного наследия Федерального значения  
"Анастасиевская часовня с росписями" 1910-1911 г.г.  
по адресу: Псковская область, г. Псков, Ольгинская набережная, дом 5-Б

основание: Ведомость объемов работ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Цена за единицу, руб		Стоимость, руб	
					общая, руб.	в.т.ч. тр.затр.	общая сумма, руб.	в.т.ч. тр.затр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Противоаварийные работы</b>						
1	ССН-84 26 §II-14 а	Удаление плесени с живописного слоя (обработка видимых очагов), темперная	м2	0,87	1,64	1,34	1,43	1,17
2	ССН-84 26 §II-13 в	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (распыленного), темперная стенопись, авторский слой	дм2	2058	0,24	0,17	493,92	349,86
3	ССН-84 26 §II-19 а	Удаление емчуги со стенописи, пушистая	м2	0,57	0,80	0,49	0,46	0,28
4	ССН-84 26 §II-8 в	Дополнение грунта в живописи в местах мелких утрат (до 1дм2), толщ.грунта многослойный	дм2	26,81	0,34	0,31	9,12	8,31
5	ССН-84 26 §II-5 а	Заделка трещин в грунте живописи толщиной до 3мм	м	4,3	0,70	0,67	3,01	2,88
6	ССН-84 26 §II-4 г	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления тол.грунта до 0,05см	м кромки	1,2	0,68	0,65	0,82	0,78
7	ССН-84 26 §II-4 д	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления тол.грунта до 2см	м кромки	1	0,50	0,45	0,50	0,45
8	ССН-84 26 §II-4 е	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления тол.грунта более 2см	м кромки	7	0,60	0,54	4,20	3,78
9	ССН-84 26 §II-1 Б,в примеч.п.1 К=1,15	Укрепление отставшего от основы грунта, мелкие участки стенописи инъекцией связующего раствора, известково-казиновый, неэластичный многослойный $37,58+(37,01 \times 1,15=42,56-37,01)=43,13$	м2	0,79	43,13	42,56	34,07	33,62
10	ССН-84 26 §II-2 в	Укрепление структурно--разрушенного грунта, толщиной более 2 см2	м2	0,57	16,60	16,15	9,46	9,21
11	ССН-84 26 §III-1 в	Профилактическая заклейка живописи, фактурная живопись	м2	20,58	1,87	1,23	38,48	25,31
12	ССН-84 26 §III-2 а	Отмывка профилактической заклейки живописи, фактурная живопись	м2	20,58	2,87	2,81	59,06	57,83
13	ССН-84 26 Р.1 т.1-1 п.2	Составление научно-реставрационного отчета о проведенных работах на объекте	п.л.	1,8	169,10	169,10	304,38	304,38
		Итого					958,91	797,86

	Накладные расходы кроме п.13 приказ Мк СССР №35 от 25.01.1984г.	%	85			419,46		
	Итого					1378,37		
	Накладные расходы п.13 приказ Мк СССР №35 от 25.01.1984г.	%	42,5			129,36		
	Итого					1507,73		
	Плановые накопления Пост СМ СССР от 28.03.1983г. №249	%	8			120,62		
	Итого по разделу в базовых ценах 1984г					1628,35		
	в т.ч. стоимость материалов					161,05		
	В текущих ценах К-230,07 Псковская область МК РФ №16-01-39/10КЧ 07.02.2012 года					374 634,48		
	в т.ч. стоимость материалов					37052,77		
	<b>Фотофиксация до, в процессе и после выполнения реставрационных работ.</b>							
14	СЦНПР-91 Р8 т.ч.п.10	Стоимость организации производства работ, связанная с выездом фотографа на место съемки в пределах города	10 нег.	3	14,10	42,30		
15	СЦНПР-91 Р8 т.8-5 п.б,в, т.8-1п.12	Изготовление отпечатков с негативов размером 18х24 на глянцевой бумаге, р.6,90х1,2=8,28	отп.	150	8,28	1242,00		
16	СЦНПР-91 Р8 т.ч.п.8	Стоимость аннотации негативов (с контрольным отпечатком) и фотографий	10нег.	3	5,70	17,10		
	Итого					1301,40		
	Коэффициент пересчета письмо МК РФ № 01-211/16-14 от 13.10.1998г.					14,6	19000,44	
	Коэффициент пересчета письмо МК РФ № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011г.					4	76001,76	
	Итого по разделу						76 001,76	
	Итого по разделам						450 636,24	
	в т.ч. Стоимость материалов						37 052,77	
	Компенсация затрат по уплате НДС 20% за материалы						7 410,55	
	<b>Всего по смете</b>						<b>458 046,79</b>	

Проверил:

Составил: и