

стоимость работ и материалов					Стоимость материалов, руб	Стоимость работ, руб		Примечания
№ п/п	Наименование	единица измерения	количество	за единицу	всего	за единицу	всего	
1	Подготовка кровли. Демонтажные работы (съем старого покрытия)	м2	200,00	0,00	0	100	20 000	
2	Укрепление существующей обрешетки, выравнивание по плоскости, укрепление стропильной системы	м2	200,00	150,00	30 000	150	30 000	
3	Монтаж поперечной обрешетки под фальцевую кровлю. (если потребуется)	м2	200	100	20000	150	30000	Если существующая обрешетка в нормальном состоянии, то замена не потребуется и этот пункт можно вычеркнуть.
4	Монтаж мембраны парогидроизоляционной	м2	200,00	20,00	4 000	60	12 000	
5	Изготовление и монтаж фальцевых картин, шаг картин 710 мм (сталь листовая с цветным полимерным покрытием 0,4-0,5 мм )	м2	200,00	650,00	130 000	600	120 000	
6	Монтаж коньковых элементов фальцевой кровли.	п.м.	40,00	250,00	10 000	300	12 000	
7	Устройство прохода в чердачное пространство	шт	1,00	5000,00	5 000	10 000	10 000	Цена предварительная, так как нужно уточнить конфигурацию прохода.
8	Монтаж желобов с цветным полимерным покрытием	п.м.	30,00	250,00	7 500	350	10 500	
9	Монтаж водосточных труб	п.м.	20,00	450,00	9 000	350	7 000	
10	Расходные материалы, саморезы анкеры, и пр.		1,00	7000,00	7 000		0	
11	Транспортные расходы						3 000	
12				<b>итого:</b>	<b>222 500</b>	<b>0</b>	<b>254 500</b>	
				<b>всего по разделам:</b>			<b>477 000</b>	

