

Мозаичное панно «Циолковский»
 (г. Королев, проспект Королева, 2.)
 Смета на реставрацию.

Материал изготовления: керамика.

Размеры: 3 х 12 м.

Площадь: 36 м.кв.

Сроки реставрации: 4 — 6 мес.

Бригада художников-реставраторов: 5 — 8 чел.

Материалы.

материал	цена	кол-во	стоимость
Плиточка керамическая	16 000 /м.кв.	14 м.кв.	224 000 р.
Kerabond	450 р./мешок (25 кг)	12 шт.	5400 р.
Isolastic	9100 р./канистра (25 кг)	4 шт.	36 400 р.
минерит	1300 р./шт (1200х800х9 мм)	40 шт.	52 000 р.
Сетка стекловолоконная фасадная	2600 р./рулон (50 м)	1 шт.	2600 р.
Крепеж (гайка М10)	600 р./кг.	2 кг.	1200 р.
Анкер (М10)	70 р./шт	30 шт.	2100 р.
Пленка пузырчатая	1300 р./шт (1,2х100 м)	2 шт.	2600 р.
Гидрофобизатор Akemi	1700 р./шт (1 л)	5 шт.	8500 р.
Расходники (шпатели, скобы, кисти, обезжириватель и т.д.)	-	-	7000 р.
Марля	290 р./шт (0,9х10 м)	10 шт.	2900 р.
ПВС	1300 р./кг.	20 кг.	26 000 р.

ИТОГО: 370 700 руб.

Демонтаж, монтаж, логистика.

действие	цена	кол-во	стоимость
----------	------	--------	-----------

Демонтаж плит основы с мозаикой со стены	2000 р./м.кв.	36 м.кв.	72 000 р.
Монтаж панно на стену	5000 р./м.кв.	36 м.кв.	180 000 р.
Автовышка (28 м, люлька 3,2x1,5 м)	12 000 р./смена (7 + 1 ч)	5 смен	60 000 р.
Транспорт (доставки, грузовое такси и т.д.)	-	-	20 000 р.

ИТОГО: 332 000 руб.

Реставрация мозаичного панно.

действие	цена	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ
Реставрация мозаичного панно в мастерской (подготовка плит основания; профзаклейка; перенос сохранившихся фрагментов; выкладывание утраченных фрагментов; гидрофобизация)	47 000 р./м.кв.	36 м.кв.	1 692 000 р.

ИТОГО: 1 476 000 руб.

Общая стоимость реставрации: 370 700 + 332 000 + 1 692 000 = 2 394 700 руб.

