

Сметная стоимость работ и материалов, по адресу Приозерский р-на ,
Хутор Музей Milka.

Наименование работ и материалов	Единица измерения	Кол-во по фактическому замеру кровли	Стоимость на единицу измерения	Общая стоимость
1.Демонтаж профлиста	кв/м	230	150 р	34 500 р
2. Монтаж кровли на двойной или одинарный стоячий фальц	кв/м	230	1800 р	414 000 р
3. Монтаж кровли на трёх козырьках	шт	3	15000 р	45000 р
4. Монтаж водосточков диаметром 160 мм.	м/п	20	800 р	16 000 р
5. Покраска кровли , труб , козырьков в два слоя, грунт-эмаль Цикроль.	кв/м	230	210 р	48 300 р
6.Подшивка дюймовой доской 100*25*6000 с окраской в белый цвет	м/п	88	1400 р	123 200 р
7. Утепление мин. ватой толщиной 150 мм	кв/м	210	280 р	58 800 р
8. Монтаж пароизоляции	кв/м	210	135 р	28 350 р
9. Монтаж контр. обрешетки	кв/м	210	230 р	48 300 р
Материалы:				
1.Аренда строительных лесов	сутки	18	300 р	5 400 р
2. Оцинкованный металл 0.5 толщиной.	кв/м	512,5	1 140 р	584 250р
3.Трубы , воронки , сливы, крепления.	м/п	20	—	21 650 р

4.Дюймовка 100*25*6000 1-3 сорт антисептиро- ванная	шт	110	480 р	52 800 р
5. Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50-600-1000, 4,8 кв/м	пачка	44	959 р	42 196 р
6. Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 100-600-1000, 2,4 кв/м	пачка	87	959 р	83 433 р
6. Пароизоляция Ondutiss Smart r70	шт	3	2 149 р	6 447 р
7. Крепеж: саморе- зы, гвозди, клей- мера, кисти , вали- ки, краски и т.д.	—	—	—	30 000 р
7. Транспортные расходы	—	—	—	26 000 р
Итого:			Работа	816 450 р
			Материалы	852 176 р
			Общая цена	1 668 626 р

Шаг фальца будет исторический 710 мм. Для надёжности будет использован двойной стоячий фальц. Кровля будет из листового металла в соответствии с историческим фото. Будут закуплены некрашенные листы кровельного железа и будут краситься вручную на месте.