

Перечень работ по восстановлению исторического дверного заполнения
по адресу: С.-Петербург, Зверинская ул., д. 18

В наличие имеются:

- уличный ряд дверей (изначально: три полотна и фрамуга), замененный на металлические полотна и лист металла над дверьми. Сохранилась только дверная криволинейная деревянная коробка, материал – хвойное заполнение, дубовая палуба (?);

Перечень реставрационно-столярных работ, которые предстоит проделать:

Уличный ряд:

1. Составление рабочей документации по восстановлению	
дверного заполнения, детализовка	20 000 руб.
2. Изготовление оснастки, цулаг для криволинейных деталей	10 000 руб.
3. Материал (дуб, сосна), расходные материалы	70 000 руб.
4. Изготовление трех полотен и фрамуги	105 000 руб.
5. Заказ фрез для изготовления профилей	10 000 руб.
6. Изготовление профилей и элементов	18 000 руб.
7. Грунтовка и отделка дверных полотен, фрамуги	36 000 руб.
8. Покупка фурнитуры (петель, шпингалетов, доводчика)	15 000 руб.
9. Покупка двух дверных ручек*	20 000 руб.
10. Врезка дверной фурнитуры (петель, шпингалетов)	5 000 руб.
11. Заказ стекол на полотна и фрамугу	12 000 руб.
12. Установка стекол в полотна и фрамугу	5 000 руб.
13. Упаковка	3 000 руб.
14. Погрузка и транспортировка всех элементов из цеха на объект	6 000 руб.
15. Демонтаж имеющихся дверей и верхнего листа из проема	4 000 руб.
16. Работа с коробкой на объекте (очистка, врезки, грунт/отделка)	24 000 руб.
17. Монтаж элементов уличного ряда, порога	22 000 руб.
Всего:	385 000 руб.

Срок проведения данных работ– 1,5-2 календарных месяца.

Материалы новых деталей соответствуют материалам исторических полотен.

Дверная фурнитура: петли карточные латунные, шпингалеты врезные, ручки.

*В смете учтена стоимость 2-х дверных ручек (типа «скоба») – 20 000 руб. При выборе модели ручек стоимость данной позиции может увеличиться;

На проведение работ по монтажу домофона, штукатурных работ после монтажа, демонтажа (дверные откосы), вывоз и утилизацию демонтированных дверей, коробки, фрамуги и строительного мусора с объекта, подрядчик нанимает профильные организации. Стоимость данных работ в смете не учтена.