

**Реставрационно-восстановительные работы на объекте культурного наследия
регионального значения в г.Сортавала, ул.Ленина д.18 – здание ратуши (деревянное)
Реставрация кровли приделов.**

С М Е Т А

№ п/п	Обосн. расц. ССН -84	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Ко-лич.	Цена		Сумма	
					общ.	з.пл.	общ.	з.пл.
1	6-1 А К=2,0з/п	Разборка рядового покрытия металлической кровли без устройства лесов	10 м2	303	1,04	1,04	315	315
2	5-22 а	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных конструкций из тесаных бревен (рядовое покрытие)	м/п	24	2,75	1,02	66	25
3	5-26 б	Смена обрешетки сплошного настила 20 % от общей площади рядового покрытия	м2	61	3,48	1,85	212	113
4	6-2 Вг К=2,0з/п К=1,4з/п	Покрытие кровли средней сложности оцинкованной сталью без устройства лесов площадью свыше 50 м2	м2	303	5,25	2,44	1591	739
5	6-12 Вб	Окрытие печных труб оцинкованной сталью с устройством колпаков	м2	15	9,75	6,76	146	101
6	6-10 Ба К=1,4з/п	Смена водосточных труб из оцинкованной стали	м/п	55	1,22	0,45	67	25
7	6-10 Бб К=1,4з/п	Смена колен из оцинкованной стали	шт	10	1,84	0,99	18	10
8	6-10 Бв К=1,4з/п	Смена отливов из оцинкованной стали	шт	10	1,59	0,74	16	7
9	6-10 Бг К=1,4з/п	Смена воронок из оцинкованной стали	шт	10	1,78	0,95	18	10
		Итого в ценах 1984 года					2449	1345
		Сметная трудоемкость 1345 : 1,15 : 0,625 (ч/час)					1871	
		С накладными расходами 21,9%					2985	
		С план. прибылью 8%					3224	

	С индексом перехода в тек. цены К = 319,7					1030713	
	С временными зданиями и сооружениями 1,44 %					1045555	
	С зимним удорожанием 1,69 %					1063225	
	Компенсация НДС на стоимость материалов (2449-1345-135) *319,7 *0,2					61957	
	Итого					1125182	
	Непредвиденные расходы 10 %					112518	
	Всего					1237700	